


埋め込み施工工程

取扱説明書 1.1 ~ 1.6 (ページ 7 ~ 11) の工程はアメリカ規格のブロックでの施工となり日本のブロックで施工を行うとリングの高さが変わります。埋め込み施工は必ずこの別紙の内容で施工してください。

【準備していただくもの】



左図に記している箇所が必ず 19cm の
コンクリートブロックを 4 個



コンクリート
または
市販のインスタントセメント
約 260 ~ 300 kg



〈1〉

横約 53.2cm 深さ約 56cm の穴を掘ります。
穴のへりは遊戯面と同じ高さにします。



〈2〉

画像のように穴のへりまでの深さが約 56cm になるように
します。



〈3〉

ホームセンターなどで販売しているブロックを 2 つ用意し
画像のように並べて配置します。
※水平器で平行になっているか確認してください。



〈4〉

工程 〈3〉 で並べたブロックの上にポールをのせ、ポールの両サイド
をブロックで挟みます。

※コートを作られる場合、エンドラインから 10cm 離れた場所にポールを置きます。
詳しくは取扱説明書をご確認ください。



〈5〉

水平器でボトムポールが水平になっているか確認してください。



〈6〉

ボトムポールがポールを抑えながら印をつけた所までコンクリートで満たします
※印の箇所については説明書をご確認ください。



〈7〉

ポールが垂直になっているかをコンクリートが固まるまで
1 時間毎に水平器などで確認してください。